

Obra:	Remodelação de Cozinha e novo tanque terapeutico - Quinta do Leme	Local:	Funchal			
Cliente	Secretaria Regional de Educação	Data:	16/08/2019	Processo:	CE-668-2019	
Artigo	Descrição	Un	Quant	Valor Unitário	Valor Artigo	Valor Capítulo
1	COZINHA					36 237,70 €
1.1	Substituição de revestimento de pavimentos, incluindo picagem e carga e transporte a vazadouro por mosaico cerâmico, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	71,26	83,67 €	5 962,19 €	
1.2	Substituição de revestimento de paredes, incluindo picagem e carga e transporte a vazadouro por azulejo cerâmico, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	144,90	70,14 €	10 163,07 €	
1.3	Reparação de caleira existente no pavimento da cozinha.	ml	16,00	123,05 €	1 968,80 €	
1.4	Adaptação de instalação eléctrica existente na cozinha, incluindo apoio de construção civil.	vg	1,00	7 272,26 €	7 272,26 €	
1.5	Adaptação de instalação de águas e esgotos existente na cozinha, incluindo apoio de construção civil.	vg	1,00	5 112,73 €	5 112,73 €	
1.6	Execução de nova parede em alvenaria na criação de pared dupla, incluindo revestimento com reboco e todos os trabalhos necessários.	m2	13,50	55,37 €	747,53 €	
1.7	Fornecimento e montagem de vãos de janelas em alumínio termolacado com vidro duplo 5+8+6, com as seguintes dimensões:					
1.7.1	Basculantes com 0,60x0,70m	un	4,00	310,09 €	1 240,34 €	
1.7.2	De correr com 1,00x0,70m	un	5,00	473,74 €	2 368,71 €	
1.8	Fornecimento e execução de pinturas interiores em tectos com tinta plástica lavável, incluindo reparação pontual de fissuras e irregularidades.	m2	71,26	14,15 €	1 008,31 €	
1.9	Limpeza geral final da obra da cozinha, incluindo remoção, carga e transporte de equipamentos e materiais.	vg	1,00	393,76 €	393,76 €	
2	Tanque Terapeutico e Balneários					52 774,30 €
2.1	Fornecimento e instalação de tanque terapeutico do tipo "Danuberturbine" Well SPA, com 4,00x2,30x1,50m, incluindo montagem e ligações e todos os trabalhos necessários.	vg	1,00	38 945,33 €	38 945,33 €	
2.2	Adaptação do espaço dos balneários, incluindo demolições de paredes interiores e execução de novas, revestimentos e todos os trabalhos necessários.	vg	1,00	9 121,08 €	9 121,08 €	
2.3	Adaptação de instalação de águas e esgotos existente nos balneários, incluindo apoio de construção civil.	vg	1,00	2 461,00 €	2 461,00 €	
2.4	Abertura de novo vão de passagem, incluindo remates e fornecimento e montagem de nova porta e todos os trabalhos necessários.	vg	1,00	1 939,27 €	1 939,27 €	
2.5	Limpeza geral final da obra dos balneários, incluindo remoção, carga e transporte de equipamentos e materiais.	vg	1,00	307,63 €	307,63 €	
					** Valor sem IVA	89 012,00 €

**** Valor com IVA acrescido a tava legal.**

Prazo previsto de execução: A combinar

Condições: Série de Preços

Pagamentos: Pronto pagamento.

Não Incluído:

Pagamento de licenças camarárias

E todos os trabalhos não descritos na listagem de quantidades